

1. stāvs



Piezīmes:

- 1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros;
- 2. Par nulles atzīmi pieņemta telpas Nr.15 tīrās grīdas atzīme;
- 3. Pirms logu, durvju un vārtu izgatavošanas veicama ailu izmēru precizēšana dabā, specifikācijas skatīt AR-11; 12;
- 4. Visas esošās durvis uz evakuācijas kāpņu telpām mainīt, ja nav iespējams uzrādīt dokumentālu apliecinājumu, ka uzstādītās durvis ir ar ugunsnoturību EI60. Pirms durvju maiņas veikt ailu uzmērīšanu. Skatīt Ugunsdrošības pārskatu.
- 5. Neskaidrību gadījumā griezties pie projektētāja

1. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

| Nr. | Nosaukums | m² |
|-------------|--------------------------|-------|
| Korpuss 001 | | |
| 01. | Giljotīngriežu nojume | 10,9 |
| 1. | Prīekštelpa | 4,5 |
| 2. | Gaitenis | 5,9 |
| 3. | Garderobe | 20,5 |
| 4. | Atslēdznieku darbnīca | 53,9 |
| 5. | Frēzēšanas darbnīca | 41,5 |
| 6. | Metālapstrādes darbnīca | 41,9 |
| 7. | Personāla telpa | 6,2 |
| 7.1. | WC | 3,5 |
| 8. | Noliktava | 4,2 |
| 9. | Prīekštelpa | 2,2 |
| 10. | Kāpņu telpa | 13,7 |
| Korpuss 002 | | |
| 1. | Metināšanas darbnīca | 123,5 |
| 2. | Gaisa rekuperatora telpa | 15,7 |
| 3. | Noliktava | 5,9 |
| 4. | Dušu telpa | 5,6 |
| 5. | Ģērbtuve | 8,7 |
| 6. | Ģērbtuve | 9,4 |
| 7. | Gaitenis | 4,2 |
| 8. | Kāpņu telpa | 14,9 |
| 9. | Transformatora telpa | 8,5 |
| 10. | Palīgtelpa | 4,1 |
| 11. | Darbnīca | 39,8 |
| 12. | Siltummezgls | 6,5 |
| 15. | Virpotava | 138,1 |
| 16. | Noliktava | 6,6 |
| 17. | Noliktava | 6,6 |

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Korpuss 003 | | |
| 1. | Kāpņu telpa | 8,9 |
| 2. | Laboratorija | 27,1 |
| 3. | Palīgtelpa | 11,7 |
| 4. | Laboratorija | 25,4 |
| 5. | Laboratorija | 16,8 |
| 7. | Mērišanas laboratorija | 24,0 |
| 8. | Virpošanas tehnoloģijas kab. | 50,1 |
| 8.1. | Kabinets | 9,0 |
| KOPĀ: | | 770,9 |
| KOPĀ (renovējamo, rekonstruējamo telpu platība): | | 428,2 |

Apzīmējumi:

- [- - -] Rekonstruējamo telpu grupa
- [- - -] Esošas sienas
- [- - -] Projektējama siena
- [- - -] Sendviča tipa panelis "Ruukki" SPB W ar minerālvates siltumizolāciju b=100 mm
- [- - -] Projektējama siena
- [- - -] KNAUF sistēmas starpsiena W112 CW75 ar skaņas izolāciju Rockton
- [- - -] Aizmūrējama aile(ar silikātķieģeļiem)
- [- - -] Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana: Eponol Disboxid - Chips (smalki biežais)
- [- - -] Demontējamas konstrukcijas
- [- - -] Ugunsdrošas durvis skat. Piezīmi Nr.3
- [GR-1] Grīdas seguma apzīmējums

Hipotēku bankas
nekustamā īpašuma aģentūra

| | V. Uzvārds | Paraksts | Dat. |
|------------|-----------------|----------|------|
| Proj. vad. | R. Bretšneiders | | |
| Arhitekts | G. Zvejnieks | | |
| Izstrādāja | D. Indriksone | | |

Objekts: Rīgas 3. arodskolas rekonstrukcija, Rīgā, Dzīnavu ielā 117

Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola

1. stāva plāns

Mērogs 1:200

| Stadija | Lapa | Lapas |
|---------|------|-------|
| TP | AR-1 | 14 |

Arhitekts Gints Zvejnieks
sert. Nr. 10 - 0470