

3. stāvs



Piezīmes:

- Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros;
- Par nulles atzīmi pieņemta bēniņstāva tīrās grīdas atzīme;
- Pirms logu un durvju izgatavošanas veicama ailu izmēru precizēšana dabā, specifikācijas skatīt AR-11; 12.
- Visas esošās durvis uz evakuācijas kāpņu telpām mainīt, ja nav iespējams uzrādīt dokumentālu apliecinājumu, ka uzstādītās durvis ir ar ugunsnoturību EI60. Pirms durvju maiņas veikt ailu uzmērīšanu. Skatīt Ugunsdrošības pārskatu.
- Renovējamām kāpnēm atjaunot koka pakāpienus (ar pretslidēšanas un pretnodihuma paklājiņu). Margas nomainīt pret firmas "Haboe" nerūsējošā tērauda margām ar horizontālu trosīšu daļījumu.
- Dušas un WC kabīnes savstarpēji atdalīt ar vieglas konstrukcijas starpsienām. WC - laminētas MDF plātnes metāla rāmjos. Dušas - polikarbonāta plātnes.
- Durvis uz tehnisko telpu Nr.301 D-6 ugunsdrošas EI60.
- Jumta logus bēniņstāva montēt starp esošajām spārēm.
- Neskaidrību gadījumā griezties pie projektētāja

3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

Nr.	Nosaukums	m²
Korpuss 001		
19.	Kāpņu telpa	16,9
20.	Auditorija	47,4
21.	Auditorija	43,0
22.	Auditorija	42,7
23.	Vestibils	42,4
24.	Tualete	6,7
25.	Gaitenis	3,5
Korpuss 002		
301.	Tehniskā telpa	32,4
302.	Ģērbtuve	10,8
303.	Ģērbtuve	12,0
304.	Ģērbtuve	10,8
305.	WC	11,8
306.	Gaitenis	22,0
307.	Ģērbtuve	9,3
308.	Ģērbtuve	11,4
309.	Ģērbtuve	8,7
310.	Ģērbtuve	9,7
311.	Duša	18,5
40.	Auditorija	44,4
41.	Auditorija	44,5
42.	Gaitenis	10,5
43.	Garderobe	26,9
44.	Gaitenis	2,9
45.	Gaitenis	7,1
46.	Noliktava	12,8
47.	Palīgtelpa	2,6
48.	Palīgtelpa	6,3
49.	Gaitenis	5,3
50.	Kāpņu laukums	3,6

Korpuss 003		
20.	Kāpņu telpa	11,9
21.	Kabinets	14,4
22.	Kabinets	11,1
23.	Gaitenis	14,2
24.	Kāpņu telpa	16,8
25.	Kabinets	26,3
26.	Kabinets	21,2
27.	Kabinets	8,8
28.	Bibliotēka	17,5
29.	Gaitenis	3,1
30.	Palīgtelpa	7,1
31.	Auditorija	46,5
KOPĀ:		720,9
KOPĀ (renovējamo, rekonstruējamo telpu platība):		205,6

Apzīmējumi:

- [- - -] Rekonstruējamo telpu grupa
- [] Esošas sienas
- [] Projektējama siena
- [] KNAUF sistēmas starpsiena W112 CW75 ar skaņas izolāciju Rockton
- [] Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana: Eponol Disboxid - Chips (smalki biežais)
- [] Demonējamas konstrukcijas
- [] Ugunsdrošas durvis skat. Piezīmi Nr.3

Hipotēku bankas
nekustamā īpašuma aģentūra

	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.
Proj. vad.	R. Bretšneiders		
Arhitekts	G. Zvejnieks		
Izstrādāja	D. Indriksone		

Objekts: Rīgas 3. arodskolas rekonstrukcija, Rīgā, Dzīnavu ielā 117

Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola

3. stāva plāns

Mērogs 1:200

Stadija	Lapa	Lapas
TP	AR-3	14

Arhitekts Gints Zvejnieks
sert. Nr. 10 - 0470