

Siltumapgāde
3.stāva plāns

- PIEZĪMES
1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos - tukšošanas ventīļi.
 2. Montējot caurļvadus ievērot minimālo kritumu i=2mm uz iztukšošanas pusi.
 3. Caurļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.
 4. Radiatoru pieslēgumi - Ø15x1.2 mm.
 5. Caurulēm, šķērsojot ugunsdrošās konstrukcijas jāuzliek:
- ugunsdrošās mastika HILTI CP601S metāla caurļvadiem.
 6. Gari horizontālie caurļvadu posmi ar paškompensāciju.

3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

Nr.	Nosaukums	m ²
Korpuss 002		
301.	Tehniskā telpa	32,4
302.	Ģērbtuve	10,5
303.	Ģērbtuve	11,1
304.	Ģērbtuve	9,9
305.	WC	11,8
306.	Gāitenis	22,0
307.	Ģērbtuve	9,7
308.	Ģērbtuve	10,3
309.	Ģērbtuve	9,9
310.	Ģērbtuve	9,9
311.	Duša	18,5
Kāpnes		49,6
KOPĀ:		205,6

Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola				Pasūtījuma Nr.:		Rasējuma marka: AVK/A		Arhiva reģ. Nr.:	
Projekcija: I.Stebakovs	Paraksts:	Projekcija:	Paraksts:	Būvprojekta vad.: Paraksts:	Datums: 31.01.2011	Fails:	Mērogs: 1:100		
SIA "EVA-ES" Baltā iela 27, Rīga, LV-1055, Latvija Tālr.: +371 29219259				Būvdzīvē: Rīgas 3. arodskola Rīga, Dzīnavu 117		Rasējuma nosaukums: Siltumapgāde. 3.stāva plāns		Stadija: TP	Rasējuma Nr.: AVK/A-5